

**Wójt Gminy Łubniany**  
**ul. Opolska 104**  
**46-024 Łubniany**

**ZP.271.4.B.2017**

Łubniany, dnia 25.07.2017r.

**Otrzymują Wykonawcy**  
**którzy pobrali SIWZ**

treść niniejszego pisma  
zamieszczono na stronie [www.bip.lubniany.pl](http://www.bip.lubniany.pl)

## **ODPOWIEDŹ**

### **na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20-07-2017r. oraz 23-07-2017r. wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na:



**"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na Osiedlu Kwiatów  
w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, gmina Łubniany"**

Treść pytań jest następująca:

Pytanie 1.

Dot. Zadanie częściowe nr II -

W projekcie technologicznym w punktach 6.4.1 oraz 6.4.2, zapisane w opisie zbiorników aeracji i filtracji aby posiadały powłokę poliuretanową od wewnątrz i zewnątrz o grubości 1mm, posiadającą atest PZH. Informujemy, że nie ma możliwości spełnienia tego warunku, nie ma na polskim rynku farby poliuretanowej z atestem spożywczym, ponadto grubość farby 1 mm jest także przesadzona. Ze względu na brak możliwości spełnienia warunku projektowego prosimy o zgodę na zastosowanie standardowego i sprawdzonego rozwiązania na dziesiątkach stacji uzdatniania wody, czyli farbą z atestem PZH, o standardowej grubości. W razie braku zgody na propozycję prosimy o wskazanie producentów wykonujących projektowane rozwiązania.



Pytanie 2.

Dot. Zadanie częściowe nr II -

W pkt. 9.4.2. SIWZ Zamawiający opisał warunki udziału w postępowaniu dla zadania częściowego nr II, zapisując warunek, że Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia, które spełniają następujące warunki m.in.:

*„Minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję **Kierownika robót drogowych**, posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności drogowej** w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.*

**Prosimy o zmianę powyższego warunku udziału w postępowaniu ze względu na fakt, iż w zakresie niniejszego zadania występują prace budowlane wymagające uprawnień budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym m.in. budowa budynku kontenerowego, zaś prac związanych z budową dróg właściwie nie ma: istnieje już zjazd z drogi gminnej na Stację Uzdatniania Wody, zaś w niniejszym zadaniu przewiduje się jedynie drogi wewnętrzne i chodniki z kostki brukowej.**

**Dlatego prosimy o zmianę zapisu wymaganego warunku na poniższy:**

*Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia, które spełniają następujące warunki:*

*1. Minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję **Kierownika robót sanitarnych**, posiadająca:*

*- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności sanitarnej** w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.*

~~*2. Minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję **Kierownika robót drogowych**, posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności drogowej** w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.*~~

*2. Minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję **Kierownika robót budowlanych**, posiadająca:*

*- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności Konstrukcyjno-budowlanej** w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.*



*3. Minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję **Kierownika robót elektrycznych**, posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności elektrycznej** w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.*

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.bip.lubniany.pl](http://www.bip.lubniany.pl).

### **Stanowisko Zamawiającego:**

#### **Odpowiedź 1.**

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zbiorników stalowych do aeracji i filtracji należy oczyścić do klasy czystości Sa 2,5. Powłoki malarskie: a) wewnątrz - farba z żywic poliestrowych Atestem PZH do kontaktu z wodą pitną (np. Brantho-Korrux); b) zewnątrz - farba epoksydowa podkładowa + farba poliuretanowa. Grubość powłok - zgodnie z wytycznymi producenta farby.



## **Odpowiedź 2.**

Punkt 9.4.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

### **Otrzymują:**

- Wykonawcy, którzy pobrali siwz,
- a/a.

WÓJT  
*Baldy*  
Krystian Baldy

