
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi ul. Dębowej w m. Kolanowice
ADRES INWESTYCJI : Kolanowice, ul. Dębowa
INWESTOR : Gmina Łubniany
ADRES INWESTORA : ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Skaluba
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2016

Poziom cen : I kw. 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
1	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 60.00	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNNR 5 d.1 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm- rura AROT A 110 PS 73.00	m m	73.000	
				RAZEM	73.000
3	KNNR 5 d.1 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm- rura HDPE fi 110/6,3 mm 17.00	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR 5-01 d.1 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji- rura HDPE fi 40/3.7 mm 31.00	m m	31.000	
				RAZEM	31.000
5	ZN-97/TP d.1 S.A. 039 0202-05	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)- rury HDPE 40/3,7 mm 17.00	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
6	ZN-97/TP d.1 S.A. 040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej- kabel XzTKMxpw 10x4x0,5 mm 60.00	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
7	ZN-97/TP d.1 S.A. 039 0601-01 analogia	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej; mufa termokurczliwa, 1 spajany światłowód- mufa typu Raychem XAGA 500-43/8-150-PO 4.00	złącz. złącz.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 60.00	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000