

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Brzebudowa linii elektroenergetycznej w związku z budową ścieżki rowerowej
ADRES INWESTYCJI : Gmina Łubniany
INWESTOR : Gmina Łubniany
ADRES INWESTORA : ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 14 maj 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 14 maj 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa linii elektroenergetycznej - Brynica					
1 Przystawienie słupa nr 170					
1	KNNR 9 d.1 0901-02	Demontaż i montaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - słup nr 170 1	szt. szt.	1.000	1.000
2	KNNR 9 d.1 0903-03	Demontaż i ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² 0.02*5	km/1 przew. km/1 przew.	0.100	0.100
				RAZEM	0.100
2 Przystawienie słupa nr 165					
3	KNNR 9 d.2 0901-02	Wymiana słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - słup nr 170 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNNR 9 d.2 0903-03	Demontaż i ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² 0.02*5	km/1 przew. km/1 przew.	0.100	0.100
				RAZEM	0.100
3 Wymiana słupa nr 702					
5	KNNR 9 d.3 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.3 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m 1	słup słup	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNNR 9 d.3 0903-03	Demontaż i ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² 0.02*5	km/1 przew. km/1 przew.	0.100	0.100
				RAZEM	0.100
4 Wymiana słupa nr 717					
8	KNNR 9 d.4 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.4 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m 1	słup słup	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNNR 9 d.4 0903-03	Demontaż i ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² 0.02*5	km/1 przew. km/1 przew.	0.100	0.100
				RAZEM	0.100
5 Wymiana słupa nr 718					
11	KNNR 9 d.5 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.5 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m 1	słup słup	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	KNNR 9 d.5 0903-03	Demontaż i ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² 0.02*5	km/1 przew. km/1 przew.	0.100	0.100
				RAZEM	0.100
6 Przystawienie słupa nr 734					
14	KNNR 9 d.6 0901-02	Demontaż i montaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - słup nr 170 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
15	KNNR 9 d.6 0903-03	Demontaż i ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² 0.02*5	km/1 przew. km/1 przew.	0.100	0.100
				RAZEM	0.100
7 Wymiana słupa nr 638					
16	KNNR 9 d.7 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych 1	szt. szt.	1.000	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 5 d.7 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m 1	słup słup	RAZEM 1.000	1.000
18	KNNR 9 d.7 0903-03	Demontaż i ponowny montaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² 0.02*5	km/1 przew. km/1 przew.	0.100 RAZEM	0.100