

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		45233220-7	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1	D.01.01. d.1 01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.82		
2	D.01.02. d.1 01	KNNR 1 0101-07 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm /drzewo o średnicy fi 110cm/ razem z wywozem na odl. do 1km Krotność = 1.47	szt.	1.00		
3	D.01.02. d.1 01	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. /krzaków/	ha	0.12		
4	D.03.02. d.1 01	KNR-W 4-01 0304-04 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami klinkierowymi /częściowa odbudowa ścianki czołowej przepustu z klinkieru dla fi 1000mm/	m ³	0.45		
5	D.01.02. d.1 04	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	44.50		
6	D.01.02. d.1 04	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie /docelowo 5cm/ Krotność = 1.25	m ²	21.25		
7	D.05.03. d.1 11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km /obsypka pobocza/	m ²	745.00		
8	D.07.02. d.1 01	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych /nowe/	szt.	3.00		
9	D.07.02. d.1 01	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 /nowe/	szt.	3.00		
10	D.08.01. d.1 01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15	m ³	12.39		
11	D.08.01. d.1 01	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	118.00		
12	D.04.01. d.1 01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6288.90		
13	D.04.01. d.1 01	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników /docelowo 39cm/ Krotność = 1.3	m ²	412.21		
14	D.04.01. d.1 01	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników /docelowo 35cm/ Krotność = 1.17	m ²	105.00		
15	D.04.01. d.1 01	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	36.00		
16	D.04.01. d.1 01	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników /utwardzenie poboczy/	m ²	1822.00		
17	D.04.04. d.1 02	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	517.21		
18	D.04.04. d.1 02	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	6795.31		
19	D.04.01. d.1 01	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	36.00		
20	D.04.03. d.1 01	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1162.36		
21	D.04.08. d.1 01	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie /średnio gr. 3cm/	t	125.00		
22	D.05.03. d.1 05	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	396.11		
23	D.05.03. d.1 05	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) /docelowo 5cm/ Krotność = 1.25	m ²	7226.68		
24	D.04.04. d.1 02	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm /docelowo 10cm i szer.0,50 utwardzenie poboczy/ Krotność = 0.67	m ²	1822.00		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.1		KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	1822.00		
26 d.1	D.05.03.01	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa pod obruk wysepki z oporem B-15	m ³	3.25		
27 d.1	D.05.03.01	KNNR 6 0302-03 analogia	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 17 cm na podsypce cementowo-piaskowej /obruk wysepki/	m ²	7.07		
28 d.1	D.04.01.01	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km /z załadunkiem urobku i kosztem składowania/	m ³	386.91		
29 d.1	D.04.01.01	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/ Krotność = 4	m ³	386.91		
Razem dział 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: