



Projekt
„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa”
planowany do dofinansowania w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 (PROW 2007-2013)



Wójt Gminy Łubniany
ul. Opolska 104
46-024 Łubniany

ZP.271.12.A.2012

Łubniany, dnia 28.08.2012r.

Otrzymują Wykonawcy
którzy pobrali SIWZ

treść niniejszego pisma
zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20-08-2012r. oraz 24-08-2012r. wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na:

"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap V"

Treść wspomnianych próśb jest następująca:

Pytanie 1. Proszę o podanie parametrów pracy (Q – l/s; H – MPa) pompy wyporowej przyjętej w obliczeniach projektowych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap V”

Pytanie 2. Czy zamawiający będzie wymagał montażu pompy na zawieszonym nadwodnym?

Pytanie 3. Zakres inwestycji wg SWIZ i kosztorysu ofertowego określa wykonanie:

- Kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d90 mm i dł L = 391,5 m
- Kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d75 mm i dł L = 1 464,0 m
- Kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d63 mm i dł L = 5 192,0 m
- Kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d50 mm i dł L = 2 801,0 m
- Przykanaliki z rur ciśnieniowych PE o średnicy d 50(40) i dł L = 5 332,0 m



Przedstawione przez Zamawiającego sumy długości poszczególnych odcinków kolektorów wg rysunków profili (załącznik nr 10) nie korespondują z zakresem do wykonania przedstawionym jw.

Proszę o wskazanie, które rysunki profili podłużnych rurociągów należy przypisać do przedmiotowego zadania.

Proszę o podanie nr rysunku, średnicy i długości rurociągu do wykonania. Informacje te niezbędne są dla dokonania prawidłowej wyceny zakresu prac i użytych materiałów.

Pytanie 4. Zgodnie z pkt. 15.3.1 SIWZ, który mówi, że przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy..., pytamy: Czy zmiana technologii wykonania robót na wykonanie kanałów przewiertem sterowanym (która nie będzie powodowała zniszczeń nawierzchni asfaltowej), będzie obligować wykonawcę kanalizacji do robót odbudowy nawierzchni w zakresie przedstawionym w przedmiarze do przetargu czy wynikającym z rzeczywistych potrzeb odbudowy nawierzchni powstałych podczas budowy kanalizacji?

Pytanie 5. Według opisu technicznego zapytujemy: Czy każdy Właściciel posesji na której będzie posadowiona przepompownia przydomowa, zobowiązany do wykonania przyłącza elektrycznego trójfazowego będzie zobligowany do przedstawienia wykonawcy kanalizacji (spełniające normy) pomiarów elektrycznych przewodów i skuteczności instalacji uziemiających?

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.lubniany.pl.

Stanowisko Zamawiającego:

Odp. 1. Podstawowe dane techniczne oraz parametry pracy pompy określono w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Odp. 2. Wymagany jest montaż łańcucha lub innego rodzaju zawiesia umożliwiającego wyjęcie pompy ze zbiornika.

Odp. 3. Zakres przyjętych prac jest zgodny z przyjętym w przedmiarze tj.: "W zakres opracowania wchodzi odcinki kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Jełowa w zakresie: Rt-0.3; Rt-2, Rt-2.1; Rt-2.2; Rt-3.8 (część); Rt-3.5; Rt-4; Rt-4.1; Rt-4.2; Rt-6; Rt-7(część); Rt-7.1; Rt-7.2; Rt-8 (część); Rt-8.1; Rt-8.2; Rt-8.6(część); Rt-8.8; Rt-8.7 oraz 18 szt. przyłączy dodatkowych wg. odrębnych dokumentacji."

Dokładne rozpisanie długości poszczególnych odcinków w różnych rodzajach nawierzchni pokazano w **załączniku nr 2** do niniejszego pisma.

Niezgodności między dokumentacją załączoną na stronach internetowych, a przedmiarem wynikają z faktu, że dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem większą część miejscowości Lubniany niż ogłoszony przetarg (**etap V** realizacji kanalizacji przedmiotowej miejscowości). Przetarg ujmuje również 18 szt. przyłączy opracowanych odrębnymi projektami.



Projekt
„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa”
planowany do dofinansowania w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 (PROW 2007-2013)



Odp. 4. Wykonawca zobligowany będzie do odbudowy nawierzchni w zakresie wynikającym z rzeczywistych potrzeb odbudowy/naprawy nawierzchni powstałych podczas budowy kanalizacji.

Odp. 5. Właściciel posesji nie będzie zobligowany do przedstawienia wykonawcy kanalizacji pomiarów elektrycznych przewodów i skuteczności instalacji uziemiających.

Otrzymują:

- Wykonawcy którzy pobrali siwz,
- a/a.

*Z-ca Wójta
Krzysztof Urbanek*