
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roty w zakresie nawierzchni dróg


NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Ks. Klimasa w Brynicy
ADRES INWESTYCJI : Brynica ul. Ks. Klimasa
INWESTOR : Gmina Łubniany
ADRES INWESTORA : 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2014

Wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Wykonawca


mgr inż. ROBERT RADOŃSKI
UPRAWNIENIE BUDOWLANE DO KIEROWANIA
ROBÓTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
NR EWIDENCYJNY 28/02/0p
OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
NR EWIB. OP./BO/0039/07

Data opracowania
20.03.2014

Inwestor


WOJT
Baldy
Krystian Baldy

Data zatwierdzenia
20.03.2014

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45233220-7	Roboty zasadnicze			
1	D.04.0	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	3.01	1005-06	3445.0	m ²	3445.00	
					RAZEM	3445.00
2	D.05.0	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ²	m ²		
d.1	3.08	1002-03	3445.0	m ²	3445.00	
					RAZEM	3445.00
3	D.05.0	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²		
d.1	3.08	1002-02	3445.0	m ²	3445.00	
					RAZEM	3445.00